



Comune di Novella

Provincia di Trento

Elenco prezzi unitari

LAVORI

Lavori di sostituzione della condotta potabile lungo la via F.Filzi presso la frazione di Revò.

COMMITTENTE

IMPRESA

CONTRATTO

N° Repertorio

Registrato il

al n°

Volume

del

Presso

Mod.

Foglio

Prezzario

LisEPPAT_2024(1)

Progettista

Data

23/12/2024



IL TECNICO

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO €
1 E.03.04.0135 .005	FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO spessore fino a cm 3 euro (due,37)	m ²	2,37
2 E.03.04.0135 .010	FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO spessore per ogni cm oltre i 3 cm. euro (zero,66)	m ²	0,66
3 A.04.10.0025 .005	IMP.REC. · CONGLOMERATO BITUMINOSO · fresato euro (otto,14)	t	8,14
4 E.01.04.0130 .005	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 5,00 di spessore euro (tre,38)	m	3,38
5 E.03.04.0130 .010	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni cm oltre i cm 5,00 euro (zero,34)	m	0,34
6 D.11.05.0110 .005	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE euro (ventiquattro,86)	m ³	24,86
7 A.04.10.0020 .005	IMP.REC. · CORPO STRADALE MISTO CONGL.BITUMINOSO E/O CEME ... o, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) fino al 20 % euro (quindici,46)	t	15,46
8 E.03.04.0041 .005	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA · per la fascia con profondità fino a m 1,50 euro (diciasette,05)	m ³	17,05
9 B.02.10.0045 .005	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI euro (centoquarantacinque,20)	m ³	145,20
10 A.01.05.0010 .005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato euro (quaranta,13)	h	40,13
11 A.02.05.0020 .020	MINIESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 15 kW fino a 20 kW euro (cinquantaquattro,66)	h	54,66
12 A.02.05.0050 .020	SOVRAPPREZZO PER USO DI MARTELLONE peso oltre 80 kg fino a 110 kg euro (dieci,15)	h	10,15
13 G.01.03.0087 .315	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 16 DE 40 euro (cinque,79)	m	5,79
14 B.72.48.0025 .003	VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE Attacchi diametro 3/4 euro (ventitre,12)	cad.	23,12
15 B.72.48.0025 .007	VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE Attacchi diametro 1 1/4 euro (trentasei,09)	cad.	36,09
16 B.06.55.0010 .003	TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N diametro esterno 50 mm euro (tre,53)	m	3,53
17 A.05.01.0010 .006	GHIAIA ghiaino granulometria 7-15 mm euro (trentotto,23)	m ³	38,23
18 E.03.05.0150 .035	FORNITURA E POSA IDRANTI con dispositivo rottura accidentale DN 80 mm 2 attacchi UNI 70 euro (settecentodieci,10)	cad.	710,10
19 D.51.25.0030 .020	FORMAZIONE DI STRATO DI FONDAZIONE NON LEGATA · AM-N-40 A ... misto naturale per fondazione non legata 0/40 (Dmax 40 mm) euro (trentatre,69)	m ³	33,69
20 D.51.10.0141 .005	RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso fino a kg 70. euro (ottantaquattro,20)	cad.	84,20
21 E.03.04.0051 .005	TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA euro (zero,40)	t/km	0,40
22 E.03.05.0016 .005	TUBI IN GHISA SFEROIDALE · GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO · con inserti metallici DN 80 mm euro (settanta,87)	m	70,87
23	TUBI IN GHISA SFEROIDALE · GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO · con inserti metallici DN 125 mm		

Committente:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO €
E.03.05.0016 .015	euro (novantotto,85)	m	98,85
24			
E.03.05.0021 .005	POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO DN 80 mm euro (ventidue,99)	m	22,99
25			
E.03.05.0021 .015	POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO DN 125 mm euro (undici,22)	m	11,22
26			
A.05.72.0235 .005	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE euro (otto,74)	kg	8,74
27			
E.03.04.0156 .005	SOVRAPP. SCAVO PER RINTERRO CON MATERIALE ARIDO euro (ventiquattro,88)	m³	24,88
28			
B.62.22.0120 .020	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 · 0,6/1kV sezione 1x6 mm² euro (tre,82)	m	3,82
29			
A.05.72.0245 .110	TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 · UNI 12201 · PN 10 · SDR 17 · De 50 mm euro (tre,00)	m	3,00
30			
G.01.03.0070 .025	POSA DI TUBAZIONI AEREE IN POLIETILENE COMPRESO PEZZI SPECIALI DE 50 euro (due,53)	m	2,53
31			
D.21.05.0010 .005	CONGLOMERATO CEMENTIZIO · dosaggio a 200 kg/m³ euro (centoquarantuno,93)	m³	141,93
32			
E.03.04.0141 .005	RIMOZIONE DI CUBETTI, ACCIOTTOLATI E SIMILI euro (cinque,04)	m²	5,04
33			
B.02.15.0020 .005	SCARIFICA E SISTEMAZIONE DI PIANI euro (tre,08)	m²	3,08
34			
E.03.07.0045 .005	RIPRISTINO PAVIM. IN CUBETTI DI PORFIDO O CIOTTOLI euro (quarantacinque,07)	m²	45,07
35			
E.01.07.0050 .010	REINTEGRO DI CUBETTI O CIOTTOLI MANCANTI reintegro di ciottoli mancanti euro (ventiquattro,18)	100kg	24,18
36			
VN.001	Compenso a corpo per indennizzare tutti gli oneri e gli eventuali disagi che l'impresa deve sostenere ... vori in luoghi non partic ... relativi alla sicurezza come previsto dal D.M.81/2008 che sono pagati con relativa tariffa prevista nel PSC di progetto. euro (tremila,00)	corpo	3.000,00
37			
VN.007	Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta, espresso per unità di VN.007 lunghezza di avanzamento, ... cavo e nella po ... base allo sviluppo del collettore principale ma compensa anche gli allacciamenti alle utenze, agli idranti ecc... linea principale euro (cinquantatre,72)	ml	53,72
38			
VN.012	Taglio condotta acquedotto esistente e successivo collegamento alle nuove ovvero fondellamento compr ... e) in acciaio o ghisa, sal ... si oneri di pulizia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi soli i movimenti terra euro (quattrocentonovantuno,55)	cad	491,55
39			
VN.010	Rimozione delle tubazioni dell'acquedotto esistente inclusi tutti gli oneri di smontaggio, anche di ... le esterne ai pozzetti e presenti lungo il tracciato, e gli oneri di carico, trasporto a discarica e i relativi oneri di smaltimento. linea principale euro (tre,26)	m	3,26
40			
VN.002	Fornitura e posa in opera di cameretta stacco utenze come da allegato grafico, comprensiva di f/o di ... a cameretta; -prolunghe no ... rticolare grafico di progetto. Esclusa tutta la parte idraulica post collettore inox, escluso il collettore inox stesso euro (tremilatrecentoventitre,98)	cad	3.323,98
41			
VN.004	Fornitura e posa in opera di collettore in acciaio inox AISI 304 FIL.6 UTENZE BILATERALE 2" - 6 USCI ... ito inox, completo di valv ... 8 nichelato e cromato in corrispondenza delle 6 uscite 3/4". Montato all'interno di camerette precedentemente allestite euro (quattrocentocinque,71)	cad	405,71
42			
VN.005	Fornitura e posa in opera di allacciamento utenza o gruppo di utenze comprensivo di lavorazioni in c ... età privata. La lavorazio ... bazione in polietilene di collegamento pozzetto/utenza, esclusi gli scavi ed i rinterri, escluso il cavetto segnalatore. euro (trecentoventidue,50)	cad	322,50
43			
VN.006	Fornitura e posa in opera di allacciamento utenza o gruppo di utenze comprensivo di lavorazioni in c ... età privata. La lavorazio ... bazione in polietilene di collegamento pozzetto/utenza, esclusi gli scavi ed i rinterri,		

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO €
44 G.01.03.0087 .310	escluso il cavetto segnalatore. euro (trecentosettantadue,12)	cad	372,12
45 VN.013	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 16 DE 32 euro (quattro,21)	m	4,21
46 VN.009	Compenso per lavorazioni riferite alle tubazioni predisposte lavorazioni su tubazioni solamente predisposte euro (ventitre,61)	cad	23,61
47 VN.008	Fornitura e posa in opera di saracinesche interrate in ghisa a corpo piatto di tipo flangiato (tipo ... carto secondo EN 558-1 GR ... interrata e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DN 80 - pressione di esercizio PFA 16 bar. euro (seicentotrenta,09)	cad	630,09
	Fornitura e posa in opera di allacciamento provvisorio di tipo "aereo" dell'utenza (o gruppo di uten ... durante tutte le operazio ... cipale alla rete di adduzione principale per l'approvvigionamento idrico e la messa in esercizio della rete provvisoria. euro (duecentosettanta,97)	cad	270,97